

北区生产线及外围安防点位										
序号	监控区域	数量	摄像头	后台	存储	用途	监控范围	摄像头选型	汇聚点	安装方式
1	堆料区	4	固定高清	中控室	60天	原材料堆取料情况	50米	400万像素, 全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
2	皮带机尾部砂受料斗	1	固定高清	中控室	60天	抓斗卸料情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
3	磨机上料口	1	固定高清	中控室	60天	磨机进料情况 (1台磨1只)	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
4	磨尾砂浆池	1	固定高清	中控室	60天	进料情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
5	料浆罐	8	固定高清	中控室	60天	料浆罐运行及料位情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
6	过渡池	3	固定高清	中控室	60天	料浆罐运行及料位情况	50米	401万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
7	石膏制备区域	5	固定高清	中控室	60天	料浆罐运行及料位情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
8	石膏罐平台区域	4	固定高清	中控室	60天	料浆罐运行及料位情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
9	浇注配料楼计量层	3	固定高清	中控室	60天	搅拌机运行 (1条线1只)	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
10	浇注配料楼浇注搅拌机	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
11	浇注摆渡车+浇注工位	4	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
12	浇注配料楼15米平台	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
13	插钎位	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
14	静停室出口	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
15	静停室进口	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
16	拔钎位	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
17	空翻脱模	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
18	涂油机	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
19	切割/切割机	4	高清缩放	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
20	地翻台及堆垛	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
21	编组摆渡车	4	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
22	釜前釜后	4	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
23	蒸汽釜平台	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
24	掰板机	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
25	成品夹具	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
26	打包线	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
27	循环水泵房区域	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
28	成品堆放区	6	固定高清	中控室	60天	堆料情况	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装
29	总降压变电所	2	固定高清	中控室	60天	安全监控	50米	400万像素, 全彩枪机		壁挂或吊装

高恩伟

30	低压配电室	4	固定高清	中控室	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
31	空压机站	2	固定高清	中控室	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
32	化验试剂仓库	2	固定高清	中控室	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
33	厂区安防	26	固定高清	中控室	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机		立杆安装
34	中控室	3	固定高清	中控室	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩半球		吸顶安装
35	摄像头小计	123								

南区生产线监控点位

序号	监控区域	数量	摄像头	后台	存储	用途	监控范围	摄像头选型	汇聚点	安装方式
1	料浆罐	8	固定高清	中控室	60天	料浆罐运行及料位情况	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁装或吊装
2	过渡池	3	固定高清	中控室	60天	料浆罐运行及料位情况	51米	401万像素，全彩枪机		
3	静停室出口	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
4	静停室进口	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50i	400万像素，全彩枪机		
5	拔钎位	3	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
6	空翻脱模	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
7	涂油机	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
8	切割/切割机	2	高清缩放	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
9	地翻台及堆垛	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
10	编组摆渡车	4	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
11	金前釜后	4	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
12	蒸压金平台	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
13	掰板机	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
14	成品夹具	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
15	打包线	2	固定高清	中控室	60天	设备运行情况	50米	400万像素，全彩枪机		壁装或吊装
16	摄像头小计	44								

北区AI算法摄像机监控点位

序号	监控区域	数量	摄像头	后台	存储	用途	监控范围	摄像头选型	汇聚点	安装方式
1	料浆罐下地坑	6	固定高清	中控室	30天	地坑料液液位情况	10米	800万像素，自动识别报警	就近连接	壁装或吊装
2	预养窑出窑轨道区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁装或吊装
3	进翻转吊轨道区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁装或吊装
4	翻转台，半成品吊区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁装或吊装

5	出半成品吊区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
6	成品吊区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
7	摄像头小计	16								

南区AI算法摄像机监控点位

序号	监控区域	数量	摄像头	后台	存储	用途	监控范围	摄像头选型	汇聚点	安装方式
1	料浆罐下地坑	6	固定高清	中控室	30天	地坑料液液位情况	10米	800万像素，自动识别报警	就近连接	壁挂或吊装
2	预养窑出窑轨道区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
3	进翻转吊轨道区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
4	翻转台，半成品吊区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
5	出半成品吊区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
6	成品吊区域	2	固定高清	中控室	30天	人员入侵	10米	800万像素，自动识别报警		壁挂或吊装
7	摄像头小计	16								

蒋恩伟

墙材公司安防点位										
序号	监控区域	数量	摄像头	后台	存储	用途	监控范围	摄像头选型	汇聚点	安装方式
1	墙材公司南天车处	1	固定高清	墙材公司监控网络	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
2	墙材公司蒸压釜南侧	1	固定高清	墙材公司监控网络	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
3	墙材公司蒸压釜北侧	1	固定高清	墙材公司监控网络	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
4	墙材公司制浆岗	1	固定高清	墙材公司监控网络	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
5	墙材公司调浆岗	1	固定高清	墙材公司监控网络	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
6	墙材公司夹具天车	1	固定高清	墙材公司监控网络	60天	安全监控	50米	400万像素，全彩枪机	就近连接	壁挂或吊装
7	摄像头小计	6								

张周伟